

Enderroc Viaductes Boca Sud del Túnel de la Rovira



Enderroc Viaductes Boca Sud del Túnel de la Rovira: Enderroc dels viaductes situats a la Ronda del Guinardó, a la plaça d'Alfons X El Sabi i a la boca Sud del Túnel de la Rovira.

Realització de desviaments necessaris per a mantenir l'elevat nivell de circulació en la zona, i que formen part de la fase de desviaments previs a la Obra de la Urbanització. d'aquesta zona.

Dades Generals:

Propietat:	✓ Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
Pressupost:	✓ 3.336.593,06 €
Data d'inici:	✓ Febrer 2009
Termini:	✓ 6 mesos

Dades Tècniques:

Superfície total:	✓ 5.500 m ²
Volum d'enderroc taulers:	✓ 3.500 m ³
Volum d'enderroc piles, encepats, estreps i murs:	✓ 2.400 m ³
IMD existent:	✓ 30.000 vehicles/dia
Estructures:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enderroc tauler del Viaducte costat muntanya entre el carrer de Sardenya i la Plaça situada entre els carrers de Lepant i Padilla. Longitud: 283 m. Amplada: 12,5 m. ✓ Enderroc ramal adossat al viaducte que comunica amb el Túnel de la Rovira. Longitud: 112 m. Amplada: 7,50 m. ✓ Enderroc d'estreps i murs on recolza la calçada del viaducte principal, i pas superior de dos vànols sobre el carrer Padilla, de 46 m de longitud. ✓ Enderrocs voladiu de 4,5 m que sobresurt del mur de 6,5m d'alçada que discorre fins a l'encreuament del carrer Cartagena.