

Projecte executiu de la reurbanització del carrer de la Vall d'Ordesa, al Districte de Nou Barris (Barcelona). Fase 2: Urbanització



Reurbanització del carrer Vall d'Ordesa: Aquesta reurbanització consisteix en la substitució dels arbres existents, instal·lació de nous bàculs d'enllumenat i la pavimentació de les voreres amb llosa de formigó prefabricada. També inclou la realització de la caixa de paviment, fresat i asfaltat de tot el carrer. A més, es millora l'accessibilitat d'aquest carrer a un parc adjacent substituint les escales existents per unes rampes, amb zona enjardinada.

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost:
Data d'inici:
Termini:

Dades Generals:

✓ BIM/SA.
✓ 877.952,55 €
✓ 29 Setembre 2014
✓ 6,5 mesos

Dades Tècniques:

Superfície total:
Paviment:
Drenatge:
Enllumenat:
Jardineria:
Mobiliari urbà:

Dades Tècniques:

✓ 5.100 m²
✓ Llosa prefabricada de formigó.
✓ Adaptació de la xarxa existent
✓ Substitució dels projectors de façana existents per nous bàculs amb projectors de Leds
✓ Retirada dels arbres existents i plantació de nous arbres tipus Acer
✓ Substitució de papereres i bancs existents per uns de nous i col·locació de pilones al llarg de tot el carrer.