

**PLA DE REPARACIÓ DE LES VORERES DE SEGUR DE CALAFELL LOT 2****Pla de reparació de les voreres de Segur de Calafell Lot 2**

El contracte té per objectiu l'execució de les obres consistents en les reparacions previstes, en funció de les tipologies de deficiències detectades, sobre els elements de pavimentació de les voreres (vorades, panots, lloses de formigó) en el municipi de Segur de Calafell. Al contracte també es realitzaran actuacions puntuals de reparació del paviment d'aglomerat asfàltic i actuacions en la senyalització horitzontal i vertical.

L'àmbit de les actuacions previstes és el comprés entre la carretera C-31 al sud, el límit amb el TM de Cunit a l'Est, la línia que es forma seguint les directrius dels carrers de les Garrigues i Canada al Nord, i els següents carrers a l'Oest: carrer de Bolívia, carrer de la Cúspide i la Ronda de Sant Miquel de Segur. Les actuacions previstes a l'obra, degut al ampli abast de l'àmbit i a les limitacions pressupostaries, es circumscriuran en la reparació dels trams de vorera en pitjor estat, dels punts d'especial importància (trams on els arbres produeixen desperfectes per les seves arrels en voreres o en punts concrets de la calçada) i la compleció de la senyalització.

**Dades Generals:**

Propietat:  
Pressupost:  
Data d'inici:  
Termini:

**Dades Generals:**

✓ Ajuntament de Calafell  
✓ 647.548,45 €  
✓ Juny 2018  
✓ 6 mesos

**Dades Tècniques:**

Paviment de panot:  
Paviment de formigó:  
Vorada tipus T2:  
Actuació senyalització:

**Dades Tècniques:**

✓ 8.953 m2.  
✓ 156,38 m2.  
✓ 5.507 ml.  
✓ Compleció de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat del any 2012, de senyalització horitzontal i vertical, que no es varen executar en el seu moment.

Actuació especial capa  
d'asfalt i rodadura:

✓ 300 m2 al carrer de Xile.