



Dins dels plans de manteniment de districtes de la ciutat de Barcelona, s'executen diferents obres de millora en els Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. Les obres consisteixen bàsicament en nova pavimentació en vorera i calçada, pacificació de cruïlles mitjançant la realització de nous passos elevats, instal·lació de nou mobiliari urbà

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost:
Data d'inici:
Termini:

Dades Generals:

✓ BIM/SA.
✓ 1.532.925,62 €
✓ Octubre 2022
✓ 14 mesos

Dades Tècniques:

Nombre d'Actuacions:

Paviment:

Drenatge:

Senyalització:

Mobiliari urbà:

Dades Tècniques:

✓ **15**
✓ Col·locació de Nou Panot, Llambordins, Encintat granític, Aglomerat asfàltic, Paviment de llosa prefabricada de formigó i Borada granítica.
✓ Adaptació de la xarxa de clavegueram existent, reubicant els embornals a la nova línia de vorada. Eliminació d'embornals i Nova Connexió a Pous existents.
✓ Pintura i col·locació de la nova senyalització horitzontal i vertical.
✓ Col·locació de nous bancs, cadires, pilones i papereres.